

尿処理施設プラント工事仕様書

工 事 名：平成 29 年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
(施設整備事業)

岡山 JA 畜産株式会社 尿処理施設プラント工事

工事場所：岡山県井原市美星町黒忠 39-5

岡山 JA 畜産株式会社 美星農場内

工 期：契約成立後、着工の日から平成 30 年 3 月 15 日まで

仕 様

I. 基本事項

1.対象排水：豚舎排水

既存豚舎計画排水量 20 m³/日

増設豚舎計画排水量 10 m³/日

2.計画排水量：30t/日

3.排水水質と放流水質

項目	既存豚舎	増設豚舎	放流水質 (mg/L 以下)
	流入水質	流入水質	
	(mg/L)	(mg/L)	
汚水量	20 m ³ /日	10 m ³ /日	
BOD	600	22,000	100
SS	900	25,000	10
T-N	400	3,000	600
T-P	100	100	20
PH	5.0~7.0	5.0~7.0	5.8~8.6

II. 処理方式

1.悪臭対策として、高濃度酸素水活用による標準活性汚泥連続式

2.膜分離方式平膜使用(膜は 0.2 μ 以下)

Ⅲ. その他

詳細情報は、直接「入札公告」表示の電話番号まで問い合わせ下さい。