

キューピクル設置工事仕様書

工 事 名：平成 29 年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

(施設整備事業)

岡山 JA 畜産株式会社 キューピクル設置工事

工事場所：岡山県井原市美星町黒忠 39-5

岡山 JA 畜産株式会社 美星農場内

工 期：契約成立後、着工の日から平成 30 年 3 月 15 日まで

仕 様

I. 基本事項

第 1 キューピクル据付(新設)・配管・配線

現状：1φ3W トランス 20KVA

増設：1φ3W トランス 50KVA

現状：3φ3W トランス 100KVA

増設：3φ3W トランス 200KVA

第 2 キューピクル電灯トランス取替

現状 1φ 3W トランス 30KVA を 50KVA に変更

II. 工事に伴う停電は、最大で 4 時間とする。

III. その他

詳細情報は、直接「入札公告」表示の電話番号まで問い合わせ下さい。

工事に係る申請、届出等の費用は当社の負担とする。